

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

ДОГОВОР № 41/09.05.2016 г.

Днес, 08.07.2016 г. в гр. София, на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, между

1. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Витоша“ № 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по Булстат 121817309, представлявана от **Иван Ненов Маринов – главен секретар при Администрация на главен прокурор**, упълномощен със Заповед № РД-04-121/12.03.2016 г. на главния прокурор, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „СИТИСТРОЙ – 2000“ ООД, ИН по ДДС: BG106583525, ЕИК по БУЛСТАТ 106583525, банкова сметка Заличено съгл. чл. 72 от ДОПК, със седалище и адрес на управление гр. Враца, Източна промишлена зона, п.к. 302, представлявано от **Иван Мицов Иванов - управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Във връзка с настъпване на непредвидени обстоятелства- подробно описани в Протокол от 05.07.2016 г. - Приложение № 1 от настоящото допълнително споразумение, възникнали след сключването на Договор № 41/09.05.2016 г., с предмет: Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в сградата на УЦ „Трендафила“ – п.п. „Витоша - се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което страните се споразумяха за следното:

I. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши строителни и монтажни работи в УЦ „Трендафила“ п.п. „Витоша“ по отстраняване на повреди, възникнали поради непредвидени обстоятелства, констатирани с „Протокол от 05.07.2016г. за установяване непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия“, подписан от представителите на Възложителя и на Изпълнителя и ценова оферта на Изпълнителя - Приложение № 2, неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

II. Удължава се срокът за изпълнение на строителството по чл. 2 от Договор № 41/09.05.2016 г. с 4 (четири) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

III. Стойността за изпълнение на строително-монтажни работи по отстраняване на повредите, възникнали след сключването на договора е съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя - Приложение № 2, която е неразделна част от настоящото допълнително споразумение и възлиза на 3 030,90 лв. (три хиляди и тридесет лева и деветдесет стотинки) без ДДС или 3 637,08 лв. (три хиляди триста шестдесет и седем лева и осем стотинки) с ДДС.

IV. Договорената цена, посочена в т. III от настоящото допълнително споразумение е крайна и не подлежи на промяна.

V. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева по посочената в Договор № 41/09.05.2016 г. банкова сметка на Изпълнителя. Възложителят се задължава да плати цената по т. III от настоящото допълнително споразумение в срок до 10 /десет/ работни дни, след:

- съставяне на констативен протокол, за установяване годността за ползване на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от определените представители на Възложителя и Изпълнителя;

- представяне на обобщен протокол (бивш обр. № 19) за отчитане на действително извършените СМР, подписан от определените представители на Възложителя и Изпълнителя с приложена подробна количествена сметка;

- представяне на оригинална фактура, представена от Изпълнителя, на стойността на действително извършените СМР;

- представяне на документи, сертификати, декларации, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др., съгласно Правилник за извършване и приемане на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г.

VI. Останалите клаузи на договора не се изменят.

Приложения към настоящото допълнително споразумение, които представляват неразделна част от него:

1. Приложение № 1 – „Протокол за установяване непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия“, подписан от представителите на Възложителя и на Изпълнителя – 3 листа.

2. Приложение № 2 – Ценова оферта на изпълнителя на стойност 3030,90 лв. (три хиляди и тридесет лева и деветдесет стотинки) без ДДС или 3637,08 лв. (три хиляди триста шестдесет и седем лева и осем стотинки) с ДДС.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

ИВАН МАРИНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
ПРИ АГП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

ИВАН ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ



Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СДМ“
И ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ

Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

Съгласно Заповед № РД-05-1634/29.06.2016
на главен секретар при АГП

Обект: УЦ „Трендафила“ – п.п. „Витоша“

Строеж: Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в сградата на УЦ „Трендафила“

Местонахождение: п.п. „Витоша“

Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Строител: „Ситистрой - 2000“ ООД

Договор № 41/09.05.2016 г.

ПРОТОКОЛ

За установяване на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия

Днес 05.07.2016 г. длъжностни лица, определени със заповед № РД-04-204/ 10.05.2016 г. на главния секретар при Администрация на главния прокурор за осъществяване на контрол по договора, както следва:

1. инж. Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – старши експерт-инженер в отдел „ССФУИ“ при АГП;

2. Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – главен специалист СМЦ/снабдител в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“,

в присъствието на представител на Изпълнителя - Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – ръководител на обекта, съставихме настоящия протокол за следното:

На 01.07.2016 г. около 15:00 часа в пералното помещение, намиращо се в сутерена на основната сграда е открит теч на вода от вертикален канализационен щранг PVC ф 110, отводняващ помещения с номера 101,102,103,104,201,202,203,204,301,302,303,304. След направен оглед на ревизионните шахти, приемащи водата от щранга, е констатирано, че шахтите, намиращи се в сутерена на сградата и непосредствено пред сградата /в източната част на същата/ са препълнени с канализационна вода, а следващата шахта по трасето на хоризонталния канализационен клон от площадковата канализация (по посока на изградената събирателна септична яма) е празна и суха. Така констатираните обстоятелства означават, че е

настъпило запушване на хоризонталния канализационен клон с дължина 32 м между двете външни ревизионни шахти.

В периода 01.07-05.07.2016 г. е направен оглед, диагностика и опит за отпушване на участъка със специализирана техника под налягане от страна на специализирани дружества за отпушване на канализации – „Канали-Тино“ ООД и „София-канал“ ЕООД. Констатациите са, че запушването е в резултат на механично въздействие – пропадане на локален участък или нарушаване на целостта на участъка, вследствие на натиска от корените на намиращи се в близост дървета. Дружествата предлагат отстраняване на проблема за три дни чрез подмяна на тръбите в хоризонталния участък със стойност на ремонтните работи над 4500 лв. без ДДС.

На основание гореизложеното може да се направи извода, че запушването на канализационния участък е в резултат на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, същите не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия, поради факта, че:

- не могат да бъдат изпитани в експлоатационни условия изградените канализационни клонове от вътрешната В и К мрежа и ефикасността при работа на монтираната санитария и санитарно оборудване;

- не могат да бъдат проверени наклоните на подовата настилка на санитарните възли в експлоатационни условия;

- не могат да бъдат ефективно почистени санитарните възли и подготвени за предаване от Изпълнителя на Възложителя,

Ремонтните дейности включват позиции, както следва:

- Машинен изкоп при утежнени условия (силно наклонен терен в гориста местност) – 29 м³

- Плътено укрепване и разкрепяване на изкоп с дълбочина до 2 м при ремонти – 18 м²

- Ръчно оформяне на откосите на изкопа и подготовка на дъното за полагане на тръби – 14 м³

- Подмяна на съществуващ каменинов канал с PVC тръби ф 200 – 32 м

- Разбиване на ревизионна шахта – ръчно, заустване и замонолитване на PVC тръби ф 200 – 2 бр.

- Доставка и монтаж на дъги 45 градуса за PVC тръби ф 200 – 4 бр

- Обратено засипване със земни маси и уплътняване ръчно около тръби ф 200 – 9 м³

- Обратено засипване механизирано при утежнени условия (силно наклонен терен в гориста местност) – 17 м³

- Транспортиране на земекопна машина на 20 км.

При проведен предварителен разговор между гореспоменатите представители на Възложителя и Изпълнителя по договора за СМР и калкулираната прогнозна стойност, на основание описаните позиции, стойността на ремонтните работи не следва да надвишава 3200 лв. без ДДС.

Длъжностни лица, определени със заповед № РД-04-204/
10.05.2016 г. на главния секретар при Администрация на главния прокурор за
осъществяване на контрол по договора:

1. Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД
2. Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

Представител на Изпълнителя – „Ситистрой – 2000“ ООД
Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – ръководител на обекта Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД



СИТИСТРОЙ-2000 ООД
ВРАЦА



SITISTROI-2000 Ltd-East Industrial Zone,3000 Vratza,Bulgaria,

POB 302, Phone: 0886 59 25 15

e_mail: sitistroi_2000@abv.bg http://www.sitistroi2000.com/

ОФЕРТА

ОБЕКТ: Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в сградата на УЦ „Трендафила“ п.п. „Витоша“

ЧАСТ: „СМР на канализационен клон от площадкова канализационна мрежа на УЦ "Трендафила"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Прокуратура на Република България гр. София

№	Наименование	М-ка	Колич.	Ед. цена	Общо
1	Машинен изкоп при утежнени условия (силно наклонен терен в гориста местност)	м3	29.00	14.80	429.20
2	Плътно укрепване и разкрепяване на изкоп с дълбочина до 2 м при ремонти	м2	18.00	9.50	171.00
3	Ръчно оформяне на откосите на изкопа и подготовка на дъното за полагане на тръби	м3	14.00	10.30	144.20
4	Подмяна на съществуващ каменинов канал с PVC тръби ф 200	м	32.00	47.30	1513.60
5	Разбиване на ревизионна шахта - ръчно, заустване и замонолитване на PVC тръби ф 200	бр.	2.00	68.00	136.00
6	Доставка и монтаж на дъги 45 градуса за PVC тръби ф 200	бр.	4.00	18.50	74.00
7	Обратно засипване със земни маси и уплътняване ръчно около тръби ф 200	м3	9.00	29.40	264.60
8	Обратно засипване механизирано при утежнени условия (силно наклонен терен в гориста местност)	м3	17.00	12.30	209.10
9	Транспортиране на земекопна машина на 20 км	км	20.00	4.46	89.20
					3030.90
ДДС 20%					606.18
Общо					3637.08

07.07.2016 г.

Съставил: ...

инж. Иван Иванов

Заличено съгл. чл. 2
от ЗЗЛД

